

УТВЕРЖДАЮ
главный инженер (должность)  А.В.Кисель (инициалы, фамилия)
« 25 » июля 2019г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 1/07-2019

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 15.11.2018 № 330 в составе:

председателя комиссии	Начальник управления по хоз.обеспечению и КС – С.П.Рубацкий (должность) (инициалы, фамилия)
членов комиссии	Главный энергетик – А.А. Токарев (должность) (инициалы, фамилия)
	Главный механик – А.И.Манько (должность) (инициалы, фамилия)
	Начальник ОКС – Л.Л. Баровская (должность) (инициалы, фамилия)
	Начальник КИПиАиМ – Я.Н.Деньков (должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБШИВКИ КОЛОННЫ ПОД ГАЛЕРЕЕЙ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО
КОРПУСА ОАО "МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.РАДИАЛЬНАЯ 50 В
Г.МИНСКЕ**

(наименование объекта)

установлено, что В результате дорожно-транспортного происшествия произошла деформация каркаса и
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)
металлической обшивки колонны.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии	Начальник управления по хоз.обеспечению и КС (должность)  С.П. Рубацкий (инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Начальник ОКС (должность)  Л.Л. Баровская (инициалы, фамилия)
	Главный энергетик (должность)  А.А.Токарев (инициалы, фамилия)
	Начальник КИПиАиМ (должность)  Я.Н.Деньков (инициалы, фамилия)
	Главный механик (должность)  А.И.Манько (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Демонтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м	100м2 поверхности ст	0.19	
2.	Демонтаж фасонных (угловых) элементов при высоте здания до 20 м	100м	0.368	
3.	Демонтаж каркаса под облицовку фасадов профилированным листом	100м2 облицовыва емой	0.19	
4.	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	0.2	
5.	Устройство каркаса под облицовку фасадов профилированным листом	100м2 облицовыва емой	0.19	
6.	Кронштейн для крепления	шт	50	
7.	Профиль 40х60 мм (оцинкованная сталь 1,5 мм)	м	70	
8.	Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м	100м2 поверхности ст	0.19	
9.	Сверла по металлу	шт	1	
10.	Профилированный лист с полимерным покрытием: полиэстер 25мкм	м2	20	
11.	Установка фасонных (угловых) элементов при высоте здания до 20 м	100м	0.368	
12.	Сверла по металлу	шт	1	
13.	Панель откоса (угловые элементы), окрашенная с одной стороны (кроме белого)	м	37	
14.	Винты самонарезающие 3,5х25 по металлу	1000 шт	0.25	

Составил Инженер по СР
(должность)


(подпись)

Пешевич О.И.
(инициалы, фамилия)

« 28 » 04 20 19 г.